

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		22 578 576	14 125 744
2.1 ÁFA vetítési alap		36 704 320	
2.2 ÁFA	27,00%	9 910 166	
3 A munka ára (HUF)		46 614 486	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	135 000	1 886 646
53	Közmű csatornaépítés	1 182 500	496 500
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	5 365 600	2 920 806
62	Kőburkolat készítése	9 967 000	6 529 500
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	5 558 476	1 952 000
68	Út- és vasúti pályatartozékok készítése	370 000	340 292
	<b>Összesen (HUF)</b>	<b>22 578 576</b>	<b>14 125 744</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.7	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között	135	m3		3 500	0	472 500
2	21-004-7.2	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)	18	m3	7 500	7 000	135 000	126 000
3	21-003-2.1.1	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-II.	6	m3	0	10 691	0	64 146
4	21-007-2.1.1.1.9-0990001	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 1400,1-1600,0 m között, Szállító útvonal öntözése	255	m3	0	4 800	0	1 224 000
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>135 000</b>	<b>1 886 646</b>

Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem	Normaidő
	210020014512	ÖN	21	0
	210040015731	ÖN	21	0,08
	210030014671	ÖN	21	2,36
	210071729940	ÖN	21	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-001-58.1.2	Egyoldalon tokos PVC kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső beépítése földárokba, csőídomok nélkül, külső csőátmérő 800 mm-ig külső csőátmérő: 300 mm	35 m		26 500	7 500	927 500	262 500
2	53-005-21.3.1-0646438	Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagy méretű elemekből, alsó fenék 55 cm magasságig, CSOMIÉP 50/50/54/12 víznyelő akna alsó	3 db		85 000	78 000	255 000	234 000
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>1 182 500</b>	<b>496 500</b>

Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkane m	Normaidő
	530014490506	ÖN	53	0,51

530051639912 ÖN 53 2,43

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-2.1-1710015	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1)	157	m3	22 600	7 500	3 548 200	1 177 500
2	61-002-1.1-0111002	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, Z063 (régi: M56) jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, M56, Ugod	233	m3	7 800	7 482	1 817 400	1 743 306
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>5 365 600</b>	<b>2 920 806</b>

Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem	Normaidő
	610034940675	ÖN	61	0,23

610022849030 ÖN 61 1,03



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-1.4.1-0619839	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből, Barabás kiemelt szegély 25x25x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	161	m	4 000	4 500	644 000	724 500
2	62-002-2.3-0619850	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, Barabás süllyesztett szegély 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	152	m	4 000	4 500	608 000	684 000
3	62-002-21.1-0619860	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből, Barabás K szegély 25x25x15 cm, szürke	57	m	4 000	4 500	228 000	256 500
4	62-003-51.4-0619621	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 8x6x6 - 8x10x6 cm közötti méretekben, Barabás Villány térkö 8x10x6, 8x9x6, 8x6x6, 8x8/7,4x6, 8x7/6,4x6 cm, kombinált méretekben, antracit	1035	m2	8 200	4 700	8 487 000	4 864 500
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>9 967 000</b>	<b>6 529 500</b>

Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munka- m	Normaidő
	620025043094	ÖN	62	0,54

620025043116 ÖN 62 0,43

620025043145 ÖN 62 0,29

620033634142 ÖN 62 0,69

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-102-1.21.3.6-0750109	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 22 kötő, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve, Kötőréteg AC22 kötő (N) 35/50, AC22 kötő (N) 50/70 típusú bitumennel, N kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel, v.aszfalttal	38	m3	80 486	32 000	3 058 468	1 216 000
2	63-102-1.31.3.3-0750206	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	23	m3	108 696	32 000	2 500 008	736 000
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>5 558 476</b>	<b>1 952 000</b>

Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem	Normaidő
	631022332403	ÖN	63	0,55

631022332701 ÖN 63 1,1

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-003-1.3.2-0020302	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel, Melegplasztik Sinojet Morvan *	26	m2	5 000	9 242	130 000	240 292
2	68-002-1.6-0020439	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, előregyártott betonlappal, Horganyzott tartóoszlop 76x3500	6	db	20 000	10 000	120 000	60 000
3	68-002-2.3-0020137	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel, Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 500x500 mm EG *	8	db	15 000	5 000	120 000	40 000
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>370 000</b>	<b>340 292</b>

Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem	Normaidő
	680032341080	ÖN	68	1,38
	680022338412	ÖN	68	1,69
	680022339763	ÖN	68	0,62